



Leszno, dnia 10 grudnia 2021 r.

INW - R / 898 / 2021

„DORA” Maria Sacha
ul. Korfanteo 6
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na Placu Obrońców Warszawy w Lesznie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że ze względu zły stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej oraz ze względu na przebudowę chodnika na Placu Obrońców Warszawy, konieczna jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej \varnothing 100 mm (a.c.) wraz z istniejącymi przyłączami wodociągowymi do granicy posesji.

Sieć wodociągową należy zaprojektować od istniejącej na skrzyżowaniu ul. Miśnieńskiej i Placu Obrońców Warszawy sieci wodociągowej \varnothing 100 mm (a.c.), następnie sieć poprowadzić wzdłuż Placu Obrońców Warszawy aż do wysokości ulicy Lechickiej.

Do nowoprojektowanej sieci należy przepiąć istniejącą w ul. Lechickiej sieć wodociągową \varnothing 100 mm (a.c.).

Do nowoprojektowanej sieci wodociągowej należy przepiąć wszystkie istniejące do posesji usytuowanych wzdłuż omawianego odcinka ulicy przyłącza wodociągowe. Ponadto przyłącza wykonane z innych materiałów niż PE lub PVC należy przebudować do granicy posesji.

Przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wodociągową należy wykonać z rur PE lub PVC PN 10 o średnicy \varnothing 110 mm,
- istniejący na trasie przebudowywanej sieci hydrant p.poż podziemny należy wymienić na nowy, łącząc go z siecią za pomocą trójnika,
- w węzłach połączeniowych nowoprojektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować połączenia kołnierzowe oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar, (schematy węzłów zamieścić w projekcie),
- rozmieszczenie zasuw odcinających, hydrantów p.poż. należy ustalić z MPWiK w Lesznie,
- przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych wykonać z rur PE dla średnic \varnothing 40 - 63 mm, natomiast dla średnic większych niż \varnothing 63 mm z PE lub PVC, załączając w projekcie budowlanym schemat montażowy węzła połączeniowego.



Projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

W projekcie technicznym należy zamieścić opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do w/w czynności.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci i przyłączy wodociągowych należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „ Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 10.12.2023r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt techniczny sieci wodociągowej wraz z przyłączami, należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie.

Z poważaniem

Wzrostek Działu Inwestycji



Kubiak

Załączniki:


1. Mapa z sieciami wod.-kan. na Placu Obrońców Warszawy - podane rzędne na mapie są rzędnymi przed zmianą układu wysokościowego.
2. Kserokopia szkicy geodezyjnych powykonawczych sieci wodociągowej DN 100 mm (a.c.) na Placu Obrońców Warszawy między ul. Miświeńską a ul. Lechicką w Lesznie wraz z przyłączami do budynków.



Taśma kody	Nr	Data	Nazwisko i imię (wykonawcy) podpis	ul. Plac Obrońców Warszawy	O.P.G. N.
Pomierzyl	03.83	03.83	Rajczak	Wojew. Łódzkie	(nazwa instytucji wykonującej pomiar)
Skartował				Wojew. Łódzkie	L. Ks. rob. 200/76
Wykreślił				Gmina	Szkic polowy 10
Sprawdził				Terren Kat.	Pierworys Nr 112-PA1-1



Nazwa lub symbol obiektu				Rodzaj pracy	
543 O LIESZNO				INNIENI	
Taśma	Nr	Data	Nazwisko i imię (wykonawcy)	O.P.G.K.	
Łaty			podpis		
Pomierzyl	03.83		Rajczak	Wojew. Leszczyński	(nazwa instytucji wykonującej pomiar)
Skartował				Wojew. LESZNO	L. Ks. rob. 2001/20
Wykreślił				Gmina	Szkic połowy
Sprawdził				Terren Kat.	Pierwotny Nr 113-2001



Nazwa lub symbol obiektu			LESZNO		Rodzaj pracy	INWENT.
Taśma Łaty	Nr	Data	Nazwisko i imię (wykonawcy)	PI. DOBOSZCZYŃSKI	O.P.G.K.	
			podpis		(nazwa instytucji wykonującej pomiar)	
Pomierzył	02.83		Zalajewski G	Wojew. Łódzkie		
Skartował				Wojew. LESZNO	L. Ks. rob. 091/8	
Wykreślił				Gmina	Szkic połowy	
Sprawdził				Teren Kat.	Pierwocys Nr 102-103-1	